


BOISKO DO GRY W SIATKÓWKĘ 1:100

BOISKO DO SIATKÓWKI – POLE GRY 18x9m

WSZYSTKIE LINIE BOISKA MALOWANE METODĄ NATRYSKOWĄ FARBĄ DEDYKOWANĄ DO NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH.
LINIE BOISKA SZEROKOŚCI 5cm W KOLORZE RÓŻNIĄCYM SIĘ OD KOLORU NAWIERZCHNI – PRZEFEROWANY KOLOR ŻÓŁTY.

BOISKO POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W:
dwa słupki aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego z mechanizmem naciągowym, które można demontować, wielofunkcyjne (badminton, tenis ziemny, siatkówka) z możliwością regulacji wysokości w przedziale 106 cm – 250 cm; słupki mocowane w tulejach zabezpieczonych antykorozyjnie, z odwodnieniem tulei, dekiel maskujący tuleję pokryty natryskiem (każda siatka ma inną długość), osadzonych w podłożu boiska; słupki z urządzeniem naciągowym, zewnętrznym z zastosowaniem ostioniętej śruby trapezowej i haków zaczepowych, które mają być zamocowane na przeciwnym słupku (przesuwne), osłony słupa do siatkówki z pianki poliuretanowej obszytej materiałem PCV, mocowane rzepami, odporne na warunki atmosferyczne, siatka do piłki siatkowej turniejowa z ankietaami, obszyta z 4 stron taśmą, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 szt.



Inwestycja:
Projekt budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego, bieżni ze skoczną do skoku w dal, siłowni zewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych (49) dla samochodów osobowych przy ZSM w Łapach, ul. gen. Władysława Sikorskiego 68 wraz z doziemną instalacją oświetleniową, monitoringiem terenu i odwodnieniem boiska na działkach o nr ewid. 1088/6, 1089/1, 1089/2, 1094/1, 1094/6, 1090, 1091, 1093 i na części działek 1092/2, 1092/1, 1030/1. Obręb: 0001 Łapy. Jednostka: 200206_4 m. Łapy.

Inwestor:
Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. ul. gen. Władysława Sikorskiego 68, 18-100 Łapy.

Jednostka projektowa:
Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:
Projekt wykonawczy

Rysunek:
RZUT BOISKA DO GRY W SIATKÓWKĘ

Branża:

Architektura: Nr upraw.: Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch. Roman Ptasiński BŁ-PKK-11/03

Opracowała:

mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.: PT-1/2018	Skala: 1:100	Data: 13.03.2018	Nr rys.: 9	Rev.
---------------------	--------------	------------------	------------	------